

Ведомость объемов строительных и монтажных работ

	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
	<u>Строительные работы</u>		
	A5-92-14 Т- 1. Траншея кабельная	м	1008
1	Рытье траншеи в грунте	м³	180
2	Обратная засыпка траншеи песком (h=300мм)	м³	60
3	Укладка кирпича в траншею	шт.	-
4	Прокладка гибкой двустенной гофрированной трубы Ø50	м	1008
5	Обратная засыпка траншеи обычным грунтом	м³	120
	<u>Монтажные работы</u>		
1	Укладка кабелей в траншею в трубах	м	1008
2	Прокладка кабеля 5х4 мм² в опоре (петля 3 м х 47)	м	141

Данный чертеж читать совместно с листом 2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							47-ЭН		
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Жилой комплекс с автостоянкой открытого типа по ул. им. Владимира Петровского, 4а, в г. Волгограде.		
									Стадия	Лист	Листов
									Р	4	
						</					